



Proyect Taller de Diseño y Construcción, S. de R. L. de C. V.

Cliente: ING. RICARDO REYES SANDOVAL

Concurso No. LICITACIÓN DE EDIFICACION

Obra: CABAÑA - PROTOTIPO 1



Fecha: 02/10/2024

Lugar: Los Cabos; Baja California Sur.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	CABANA - Prototipo 1 Recámara					
A1	PRELIMINARES					
10301-002	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta.	M2	187.8500	\$21.66	\$4,068.83	0.12%
10301-053	Tapial a base de polines de 4x4" @ 2.40 m. con base de concreto y triplay de 9 mm acabado con pintura vinilica, en una cara color blanco, a 1.83 m. de altura, incluye: suministro de materiales, acarreo, fijación, contraventeos a base de alambre recocido, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	27.5000	\$522.65	\$14,372.88	0.41%
10302-001	Limpia y deshierbe del terreno, incluye: quema de hierba, y acopio de basura, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	187.8500	\$29.21	\$5,487.10	0.16%
10401-053	Despalme de terreno y capa vegetal de 20 cm de espesor por medios mecánicos, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	37.5700	\$82.30	\$3,092.01	0.09%
A1	TOTAL PRELIMINARES				\$27,020.82	0.77%
A2	EXCAVACIONES Y RELLENOS					
10401-029	Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en material tipo II-B, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M3	20.7400	\$994.49	\$20,625.72	0.59%
10401-092	Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación en cepas con bailarina, incluye: materiales, mano de obra, traspaleos, equipo, herramienta, maniobras, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	17.2800	\$106.14	\$1,834.10	0.05%
10401-503	Relleno con material producto de la excavación, compactado con bailarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	18.5000	\$529.44	\$9,794.64	0.28%
10401-106	Acarreo en carretilla 1a estación de 20 m., de material producto de la demolición y/o excavación, volumen medido en banco, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	2.2300	\$237.25	\$529.07	0.02%
10401-107	Acarreo en carretilla, estaciones subsecuentes de 20 m, de material producto de la excavación y/o demolición, incluye: mano de obra y herramienta.	M3/E	2.2300	\$138.41	\$308.65	0.01%
A2	TOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$33,092.18	0.94%
A3	CIMENTACION					
10401-0102	Suministro y fabricación de Zapata aislada Z-1 de sección 80x80x15 cm de concreto $f_c=250$ kg/cm ² reforzado con varillas No. 4 (1/2") @ 15 cm en ambos sentidos, Dado D-1 de 30x30x100 cm de concreto $f_c=250$ kg/cm ² reforzado con 4 varillas No. 4 (1/2") y estribos de varilla No. 3 (3/8") @ 15 cm, con aplicación de impermeabilizante vaportite 550 de la marca fester, incluye: suministro de materiales, acarreo hasta el	PZA	12.0000	\$4,513.48	\$54,161.76	1.54%



Proyect Taller de Diseño y Construcción, S. de R. L. de C. V.

Ciente: ING. RICARDO REYES SANDOVAL

Concurso No. LICITACIÓN DE EDIFICACION

Obra: CABAÑA - PROTOTIPO 1



Fecha: 02/10/2024

Lugar: Los Cabos; Baja California Sur.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	sitio de los trabajos, habilitado del acero de refuerzo, habilitado y retiro de la cimbra, fabricado, acarreo, vaciado y vibrado del concreto, mano de obra, herramienta, equipo menor, cortes, ajustes, desperdicios, mermas, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución					
10401-0105	Suministro, fabricación y habilitado de Estructura metálica para columna CM-1 con perfil de acero HSS de 6" x 6" x 4.7 mm de espesor (152 mm x 152 mm x 21.63 kg/m) de 1.00 metros de altura, incluye: suministro de materiales, acarreos hasta el sitio de los trabajos, cortes, descalibres, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos de concreto, aplicación de primer alquidático (primario para herreros) y esmalte 100 Total ambos de Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.0000	\$2,306.63	\$18,453.04	0.52%
10401-0106	Suministro, fabricación y habilitado de Estructura metálica para columna CM-1 con perfil de acero HSS de 6" x 6" x 4.7 mm de espesor (152 mm x 152 mm x 21.63 kg/m) de 1.45 metros de altura, incluye: suministro de materiales, acarreos hasta el sitio de los trabajos, cortes, descalibres, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos de concreto, aplicación de primer alquidático (primario para herreros) y esmalte 100 Total ambos de Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.0000	\$3,344.58	\$13,378.32	0.38%
10401-0107	Suministro, fabricación y colocación de Placa de acero A-36 de 1/2" (13 mm) de 25x25 cm, con 4 barrenos para 4 anclas de redondo de 3/8" y un desarrollo de 60 cm con cuerda (rosca) en los extremos, incluye: acarreos hasta el sitio de los trabajos, tuercas y rondanas, trazo, nivelación, materiales, cortes, equipo de corte, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	12.0000	\$1,693.84	\$20,326.08	0.58%
10401-0108	Suministro, fabricación y habilitado de Estructura metálica para viga VM-1 con perfil de acero IPR de 8" x 4" (203.2 mm x 101.6 mm x 19.3 kg/m), incluye: suministro de materiales, acarreos hasta el sitio de los trabajos, cortes, descalibres, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos de concreto, aplicación de primer alquidático (primario para herreros) y esmalte 100 Total ambos de Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, fletes, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	134.6200	\$1,994.94	\$268,558.82	7.62%



Proyect Taller de Diseño y Construcción, S. de R. L. de C. V.

Ciente: ING. RICARDO REYES SANDOVAL

Concurso No. LICITACIÓN DE EDIFICACION

Obra: CABAÑA - PROTOTIPO 1



Fecha: 02/10/2024

Lugar: Los Cabos; Baja California Sur.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
10501-513	Suministro y colocación de sistema losacero sección 4, cal. 24, con capa de compresión de 6 cm de espesor sobre las cresta de la lámina, de concreto premezclado estructural de F'c=250 kg/cm2, bombeado, armado con malla electrosoldada 6x6/6-6 y acero de refuerzo de acuerdo a proyecto (bastones), incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, conectores o pernos soldados, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	136.6900	\$1,560.05	\$213,243.23	6.05%
10401-0109	uministro, fabricación y habilitado de Estructura metálica para viga VM-3 con perfil de acero IPS de 4" x 4" (101.6 mm x 101.6 mm x 11.46 kg/m), de 1.15 metros de longitud, incluye: suministro de materiales, acarreos hasta el sitio de los trabajos, cortes, descalibres, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos de concreto, aplicación de primer alquidálico (primario para herreros) y esmalte 100 Total ambos de Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, fletes, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	12.0000	\$1,160.88	\$13,930.56	0.40%
10401-0110	Suministro, fabricación y habilitado de Estructura metálica para viga VM-3 con perfil de acero IPS de 4" x 4" (101.6 mm x 101.6 mm x 11.46 kg/m), de 70 cm de longitud, incluye: suministro de materiales, acarreos hasta el sitio de los trabajos, cortes, descalibres, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos de concreto, aplicación de primer alquidálico (primario para herreros) y esmalte 100 Total ambos de Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, fletes, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.0000	\$829.15	\$3,316.60	0.09%
10502-0603	Suministro, habilitado y montaje de Conexiones para estructura metálica con placas de acero de 6 mm y 12 mm de espesor de acuerdo a especificaciones de proyecto, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, descalibres, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos de concreto como cimientos, trabes y losas, aplicación de primer alquidálico (primario para herreros) y esmalte 100 Total ambos de Comex o similar, elevaciones, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	169.6100	\$74.16	\$12,578.28	0.36%
10501-514	Suministro y fabricación de poyo de 50x10 cm de concreto f'c= 250 Kg/cm2 acabado común, reforzado	M2	10.4200	\$945.19	\$9,848.88	0.28%



Proyect Taller de Diseño y Construcción, S. de R. L. de C. V.

Ciente: ING. RICARDO REYES SANDOVAL

Concurso No. LICITACIÓN DE EDIFICACION

Obra: CABAÑA - PROTOTIPO 1



Fecha: 02/10/2024

Lugar: Los Cabos; Baja California Sur.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	con varillas No. 3 (3/8") @ 15 cm en ambos sentidos, incluye: suministro de materiales, acarreo hasta el sitio de los trabajos, cortes, desperdicios, marmas, habilitado del acer de refuerzo, habilitado y retiro de la cimbra, vaciado, vibrado y curado del concreto, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
10401-0111	Suministro, fabricación y habilitado de Estructura metálica para losacero con ángulo de acero de lados iguales de 2" x 3/8" (9.5 x 50.8 mm) de 6.99 Kg/m, incluye: suministro de materiales, acarreo hasta el sitio de los trabajos, cortes, descalibres, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos de concreto, aplicación de primer alquidálico (primario para herreros) y esmalte 100 Total ambos de Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, fletes, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	47.0200	\$777.23	\$36,545.35	1.04%
A3	TOTAL CIMENTACION				\$664,340.92	18.86%
A4	ESTRUCTURA					
10502-057	Suministro, fabricación y habilitado de Estructura metálica para columna con perfil de acero HSS de 6" x 6" x 4.7 mm de espesor (152 mm x 152 mm x 21.63 kg/m) de 1.35 metros de altura, incluye: suministro de materiales, acarreo hasta el sitio de los trabajos, cortes, descalibres, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos de concreto, aplicación de primer alquidálico (primario para herreros) y esmalte 100 Total ambos de Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.0000	\$3,086.98	\$12,347.92	0.35%
10502-058	Suministro, fabricación y habilitado de Estructura metálica para columna con perfil de acero HSS de 6" x 6" x 4.7 mm de espesor (152 mm x 152 mm x 21.63 kg/m) de 1.86 metros de altura, incluye: suministro de materiales, acarreo hasta el sitio de los trabajos, cortes, descalibres, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos de concreto, aplicación de primer alquidálico (primario para herreros) y esmalte 100 Total ambos de Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000	\$4,936.18	\$4,936.18	0.14%
10502-059	Suministro, fabricación y habilitado de Estructura metálica para columna con perfil de acero HSS de 6" x 6" x 4.7 mm de espesor (152 mm x 152 mm x 21.63 kg/m) de 2.33 metros de altura, incluye: suministro de	PZA	4.0000	\$12,063.76	\$48,255.04	1.37%



Proyect Taller de Diseño y Construcción, S. de R. L. de C. V.

Ciente: ING. RICARDO REYES SANDOVAL

Concurso No. LICITACIÓN DE EDIFICACION

Obra: CABAÑA - PROTOTIPO 1



Fecha: 02/10/2024

Lugar: Los Cabos; Baja California Sur.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	materiales, acarreo hasta el sitio de los trabajos, cortes, descalibres, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos de concreto, aplicación de primer alquidámico (primario para herreros) y esmalte 100 Total ambos de Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
10502-060	Suministro, fabricación y habilitado de Estructura metálica para columna con perfil de acero HSS de 6" x 6" x 4.7 mm de espesor (152 mm x 152 mm x 21.63 kg/m) de 2.91 metros de altura, incluye: suministro de materiales, acarreo hasta el sitio de los trabajos, cortes, descalibres, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos de concreto, aplicación de primer alquidámico (primario para herreros) y esmalte 100 Total ambos de Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000	\$10,495.14	\$10,495.14	0.30%
10502-061	Suministro, fabricación y habilitado de Estructura metálica para trabe con perfil de acero HSS de 6" x 6" x 4.7 mm de espesor (152 mm x 152 mm x 21.63 kg/m) de 3.85 metros de longitud, incluye: suministro de materiales, acarreo hasta el sitio de los trabajos, cortes, descalibres, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos de concreto, aplicación de primer alquidámico (primario para herreros) y esmalte 100 Total ambos de Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.0000	\$24,241.86	\$96,967.44	2.75%
10502-062	Suministro, fabricación y habilitado de Estructura metálica para trabe con perfil de acero HSS de 6" x 6" x 4.7 mm de espesor (152 mm x 152 mm x 21.63 kg/m) de 3.60 metros de longitud, incluye: suministro de materiales, acarreo hasta el sitio de los trabajos, cortes, descalibres, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos de concreto, aplicación de primer alquidámico (primario para herreros) y esmalte 100 Total ambos de Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.0000	\$20,874.95	\$83,499.80	2.37%
10502-063	Suministro, fabricación y habilitado de Estructura metálica para trabe con perfil de acero HSS de 6" x 6" x 4.7 mm de espesor (152 mm x 152 mm x 21.63 kg/m) de 0.95 metros de longitud, incluye: suministro	PZA	1.0000	\$4,428.70	\$4,428.70	0.13%



Proyect Taller de Diseño y Construcción, S. de R. L. de C. V.

Ciente: ING. RICARDO REYES SANDOVAL

Concurso No. LICITACIÓN DE EDIFICACION

Obra: CABAÑA - PROTOTIPO 1



Fecha: 02/10/2024

Lugar: Los Cabos; Baja California Sur.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	de materiales, acarreos hasta el sitio de los trabajos, cortes, descalibres, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos de concreto, aplicación de primer alquidámico (primario para herreros) y esmalte 100 Total ambos de Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
10502-064	Suministro, fabricación y habilitado de Estructura metálica para trabe con perfil de acero HSS de 6" x 6" x 4.7 mm de espesor (152 mm x 152 mm x 21.63 kg/m) de 19.00 metros de longitud, incluye: suministro de materiales, acarreos hasta el sitio de los trabajos, cortes, descalibres, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos de concreto, aplicación de primer alquidámico (primario para herreros) y esmalte 100 Total ambos de Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000	\$6,643.07	\$6,643.07	0.19%
10502-065	Suministro, fabricación y habilitado de Estructura metálica para trabe con perfil de acero HSS de 6" x 6" x 4.7 mm de espesor (152 mm x 152 mm x 21.63 kg/m) de 9.20 metros de longitud, incluye: suministro de materiales, acarreos hasta el sitio de los trabajos, cortes, descalibres, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos de concreto, aplicación de primer alquidámico (primario para herreros) y esmalte 100 Total ambos de Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000	\$8,303.82	\$8,303.82	0.24%
10502-066	Suministro, fabricación y habilitado de Estructura metálica para trabe en tapanco con perfil de acero HSS de 6" x 6" x 4.7 mm de espesor (152 mm x 152 mm x 21.63 kg/m) de 5.31 metros de longitud, incluye: suministro de materiales, acarreos hasta el sitio de los trabajos, cortes, descalibres, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos de concreto, aplicación de primer alquidámico (primario para herreros) y esmalte 100 Total ambos de Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.0000	\$4,567.12	\$9,134.24	0.26%
10502-0603	Suministro, habilitado y montaje de Conexiones para estructura metálica con placas de acero de 6 mm y 12 mm de espesor de acuerdo a especificaciones de proyecto, incluye: suministro de materiales, acarreos,	KG	156.7100	\$74.16	\$11,621.61	0.33%



Proyect Taller de Diseño y Construcción, S. de R. L. de C. V.

Ciente: ING. RICARDO REYES SANDOVAL

Concurso No. LICITACIÓN DE EDIFICACION

Obra: CABAÑA - PROTOTIPO 1



Fecha: 02/10/2024

Lugar: Los Cabos; Baja California Sur.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	cortes, descalibres, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos de concreto como cimientos, trabes y losas, aplicación de primer alquidílico (primario para herreros) y esmalte 100 Total ambos de Comex o similar, elevaciones, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (propuesta, se verificará con estructurista).					
10501-0101	Suministro y fabricación de columna de sección 20x20 cm de concreto f'c= 250 kg/cm2 acabado común, reforzada con 4 varillas No. 4 (1/2") y estribos de varilla No. 3 (3/8") @ 15 cm, incluye: suministro de materiales, acarreo hasta el sitio de los trabajos, habilitado del acero de refuerzo, habilitado y retiro de la cimbra, fabricado, acarreo, vaciado y vibrado del concreto, mano de obra, herramienta, equipo menor, cortes, ajustes, desperdicios, mermas, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	12.0000	\$1,080.89	\$12,970.68	0.37%
10502-0604	Suministro, fabricación y habilitado de Estructura metálica para trabe en tapanco con perfil de acero HSS de 6" x 6" x 4.7 mm de espesor (152 mm x 152 mm x 21.63 kg/m) de 1.08 metros de longitud, incluye: suministro de materiales, acarreo hasta el sitio de los trabajos, cortes, descalibres, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos de concreto, aplicación de primer alquidílico (primario para herreros) y esmalte 100 Total ambos de Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.0000	\$8,303.82	\$16,607.64	0.47%
10502-013	Suministro, fabricación y colocación de Placa de acero A-36 de 1/2" (13 mm) de 30x30 cm, con 4 anclas de redondo de 3/4" y un desarrollo de 60 cm con rosca en un extremo, incluye: tuercas y rondanas, trazo, materiales, cortes, equipo de corte, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	10.0000	\$1,693.84	\$16,938.40	0.48%
10503-085	Suministro y colocación de sistema de cubierta Insulpanel Techo de 4" de espesor con núcleo de poliestireno expandido y láminas de acero galvanizado G60 acabado prepintado por horneado interior madera y acabado exterior color blanco, con tapagotero, gotero lateral volado, canal tapón con gotero, closure ranurado, esquinero interior, refuerzo de gotero, pijas autotaladrantes, arandelas metálicas, cinta de butilo y sellador alástico de polímero MS color blanco, incluye: materiales, acarreo hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras,	M2	140.2500	\$1,600.84	\$224,517.81	6.37%



Proyect Taller de Diseño y Construcción, S. de R. L. de C. V.

Ciente: ING. RICARDO REYES SANDOVAL

Concurso No. LICITACIÓN DE EDIFICACION

Obra: CABAÑA - PROTOTIPO 1



Fecha: 02/10/2024

Lugar: Los Cabos; Baja California Sur.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	andamios, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
10502-0607	Suministro, fabricación y habilitado de Estructura metálica para soporte de cubierta insulpanel fanosa con perfil de acero Canal de 4" x 4.7 mm de espesor (101.6 mm x 8.04 kg/m), incluye: suministro de materiales, acarreos hasta el sitio de los trabajos, cortes, descalibres, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos de concreto, aplicación de primer alquidálico (primario para herreros) y esmalte 100 Total ambos de Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	151.0000	\$831.73	\$125,591.23	3.57%
10503-086	Servicio de transporte (flete) de materiales para la cubierta de Insulpanel Techo de 4" por el proveedor Fanosa, de la planta ubicada en el estado de Jalisco con destino al sitio de la obra en Los Cabos, Baja California Sur, incluye: mano de obra, depreciación de vehículo, combustible, viáticos, seguro de materiales, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.	FLETE	1.0000	\$75,000.00	\$75,000.00	2.13%
A4	TOTAL ESTRUCTURA				\$768,258.72	21.81%
A5	ALBAÑILERIA					
10601-045	Suministro y fabricación de Muro de 15 cm. de block de concreto de 15x20x40 cm. asentado con mortero de mezcla cemento arena 1:5, acabado común, con refuerzos horizontales a base de escalerilla a cada 2 hiladas, incluye: materiales, acarreos hasta el sitio de los trabajos, fabricado del mortero, mano de obra, equipo, herramienta, cortes, desperdicios, mermas, maniobras, andamios, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	47.5200	\$971.83	\$46,181.36	1.31%
10604-031	Suministro y fabricación de Castillo K-2 de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado común, armado con armex 15-20-4., incluye: materiales, acarreos hasta el sitio de los trabajos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, habilitado de la cimbra, fabricado, vaciado y vibrado del concreto, retiro de la cimbra, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	57.7000	\$592.51	\$34,187.83	0.97%
10603-029	Suministro y fabricación de Dala D-2 de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado común, armada con armex 15x20-4, incluye: materiales, acarreos hasta el sitio de los trabajos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, habilitado de la cimbra, fabricado, vaciado y vibrado del concreto,	M	40.3600	\$569.71	\$22,993.50	0.65%



Proyect Taller de Diseño y Construcción, S. de R. L. de C. V.

Ciente: ING. RICARDO REYES SANDOVAL

Concurso No. LICITACIÓN DE EDIFICACION

Obra: CABAÑA - PROTOTIPO 1



Fecha: 02/10/2024

Lugar: Los Cabos; Baja California Sur.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	retiro de la cimbra, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
10605-002	Suministro y aplicación de Aplanado acabado repellido sobre muros y boquillas para vanos de puertas o remate de muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos hasta el sitio de los trabajos, desperdicios, mermas, andamios, limpiezas, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	146.4300	\$445.27	\$65,200.89	1.85%
10611-003	Suministro y fabricación de Escalones de 0.35x0.17 cm de concreto F'c=150 kg/cm2, armado con varilla de 3/8", incluye: trazo, suministro de materiales, acarreos hasta el sitio de los trabajos, habilitado de la cimbra, fabricado, vaciado y vibrado del concreto, retiro de la cimbra, cortes, ajustes, desperdicios, mermas, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	36.0000	\$1,004.51	\$36,162.36	1.03%
10614-011	Suministro y aplicación de sistema de impermeabilización para muros y charolas en áreas de baños a base impermeabilizante asfáltico fibratado (barrera de vapor) Thermotek, aplicado a dos manos a razon de 0.5 lt/m2 por mano y una aplicación previa de sello asfáltico base agua Thermotek, incluye: sumistro de materiales, acarreos, desperdicios, mermas, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	21.7700	\$622.30	\$13,547.47	0.38%
10601-006	Suministro y fabricación de Muro de 12 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:4 acabado común, incluye: materiales, acarreos hasta el sitio de los trabajos, cortes, desperdicios, mermas, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras, andamios, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	46.8500	\$931.98	\$43,663.26	1.24%
10601-010	Suministro y fabricación de Muro de 12 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:4 acabado aparente con juntas gusaneadas, incluye: materiales, acarreos hasta el sitio de los trabajos, cortes, desperdicios, mermas, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras, andamios, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	60.1200	\$1,012.31	\$60,860.08	1.73%
10604-026	Suministro y fabricación de Castillo K-1 de 12x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado común, armado con armex 12-12-4, incluye: materiales, acarreos hasta el sitio de los trabajos,	M	19.2000	\$380.87	\$7,312.70	0.21%



Proyect Taller de Diseño y Construcción, S. de R. L. de C. V.

Ciente: ING. RICARDO REYES SANDOVAL

Concurso No. LICITACIÓN DE EDIFICACION

Obra: CABAÑA - PROTOTIPO 1



Fecha: 02/10/2024

Lugar: Los Cabos; Baja California Sur.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	cortes, desperdicios, traslapos, amarres, habilitado y retiro de la cimbra, fabricado, vaciado y vibrado del concreto, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
10603-023	Suministro y fabricación de Dala D-1 de 12x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado común, armada con armex 12x12-4, incluye: materiales, acarreo hasta el sitio de los trabajos, cortes, desperdicios, traslapos, amarres, habilitado y retiro de la cimbra, fabricado, vaciado y vibrado del concreto, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	20.8400	\$418.75	\$8,726.75	0.25%
10610-011	Suministro y fabricación de Meseta a base de losa de 8 cm. de espesor por 38 cm. de ancho de concreto F'c=200 kg/cm2, armado con varilla del No. 3 (3/8") a cada 12 cm en ambos sentidos, acabado aparente en la superficie, incluye: cimbra muerta, suministro de materiales, acarreo hasta el sitio de los trabajos, cortes, desperdicios, mermas, habilitado del acero de refuerzo, habilitado de la cimbra, fabricado, vaciado y vibrado del concreto, terminado de la superficie con plana y/o llana, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	7.9000	\$1,023.48	\$8,085.49	0.23%
A5	TOTAL ALBAÑILERIA				\$346,921.69	9.85%
A6	ACABADOS					
11302-006	Suministro y colocación de Piso de duela de encino nacional de sobre cama de madera de pino de 1a de 2x1" a cada 40 cms. incluye: trazo, suministro de materiales, acarreo hasta el sitio de los trabajos, cortes, desperdicios, mermas, pegamento, desbastado y lijado a maquina, aplicación de dos mano de barniz poliform, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (En mezzanine)	M2	8.9500	\$3,411.12	\$30,529.52	0.87%
10802-001	Suministro, fabricado y colocación de cubierta para mueble de cocina en escuadra de granito santa cecilia clásico de 2.60 x 0.65 + 1.20 x 0.65 metros de 2 cm de espesor, con zoclo de 10 cm de altura, nariz de 4 cm de altura, huecos para tarja y parrilla, barrenos para monomando, acabado pulido y brillo de acuerdo a especificaciones de proyecto, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	2.8690	\$6,033.78	\$17,310.91	0.49%
10901-044	Suministro y colocación de lambrín de azulejo	M2	81.7000	\$4,626.29	\$377,967.89	10.73%



Proyect Taller de Diseño y Construcción, S. de R. L. de C. V.

Ciente: ING. RICARDO REYES SANDOVAL

Concurso No. LICITACIÓN DE EDIFICACION

Obra: CABAÑA - PROTOTIPO 1



Fecha: 02/10/2024

Lugar: Los Cabos; Baja California Sur.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	artesanal de 10x10 cm, modelo TNM Rectángulos y triángulo (proveedor Cobalto Tiles y/o Ana RAquel Pantoja Ramírez), asentado con adhesivo antideslizamiento marca Inter ceramic, con juntas a hueso en color, incluye: suministro de materiales, acarreo hasta el sitio de los trabajos, cortes, desperdicios, mermas, boquillas, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas, flete y todo lo necesario para su correcta ejecución. (En baños y cocina)					
10901-454	Suministro y colocación de mosaico (para piso) de fabricación especial de 20x20 cm, modelo Moño, colores azules con menta de acuerdo al pantone de Comex, asentado con adhesivo Inter ceramic, con juntas en color, incluye: suministro de materiales, acarreo hasta el sitio de los trabajos, flete, cortes, desperdicios, mermas, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	132.2400	\$1,543.63	\$204,129.63	5.80%
10503-087	Servicio de transporte (flete) por empresa Tres Guerras de 210 cajas de mosaico para piso de 20x20 cm del proveedor Nancy Coloca, de la tienda ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco con destino al sitio de la obra en Los Cabos, Baja California Sur, incluye: mano de obra, depreciación de vehículo, combustible, viáticos, seguro de materiales, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.	FLETE	1.0000	\$30,467.86	\$30,467.86	0.87%
10908-023	Suministro y colocación de Zoclo de 7.5 cm. de altura fabricado con corte de Piso gres Janeiro Castelos Gray de 50x50 cm, marca Inter ceramic, asentado con cemento crest, incluye: suministro de materiales, acarreo hasta el sitio de los trabajos, flete, cortes, desperdicios, mermas, boquillas, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	24.4700	\$309.35	\$7,569.79	0.21%
10808-026	Suministro y aplicación de recubrimiento fino base cemento, polvo fino de piedra caliza, suelo donde nace el árbol de chukum y savia se utiliza como aglutinante o impermeabilizante para el mortero, conocido en la región sureste de México como Acabado Arquitectónico Chukum, aplicado a dos manos con llana, aplicación de sellador adhesivo para concreto Adikum y curado con agua al menos durante 7 días, incluye: materiales, acarreo hasta el sitio de los trabajos, preparación y humedecido de la superficie, preparación de la mezcla para la pasta chukum, aplicación de aditivo puente Adikum con rodillo de felpa o brocha proporción 5x1 litros para crear	M2	61.5800	\$526.87	\$32,444.65	0.92%



Proyect Taller de Diseño y Construcción, S. de R. L. de C. V.



Ciente: ING. RICARDO REYES SANDOVAL

Concurso No. LICITACIÓN DE EDIFICACION

Obra: CABAÑA - PROTOTIPO 1

Fecha: 02/10/2024

Lugar: Los Cabos; Baja California Sur.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	adherencia, aplicación de 2 manos de pasta chukum y finalmente aplicar con llana sellador Adikum en proporción 2x1 litros para cerrar poros en la superficie, mano de obra, herramienta, equipo menor, boquillas, desperdicios, mermas, maniobras, andamios, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
10503-088	Servicio de transporte (flete) por empresa Tres Guerras de 34 bidones de 20 litros y 17 sacos de 20 kg, de la tienda ubicada en Mérida, Yucatán con destino al sitio de la obra en Los Cabos, Baja California Sur, incluye: mano de obra, depreciación de vehículo, combustible, viáticos, seguro de materiales, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.	FLETE	1.0000	\$12,879.52	\$12,879.52	0.37%
A6	TOTAL ACABADOS				\$713,299.77	20.25%
A7	CANCELERIA (cristal templado 6 mm)					
11106-0101	Suministro, fabricación y colocación de ventana de 3.60 metros de longitud x 1.29 m de altura, configurado con dos fijos y un corredizo, estructurado a base de perfiles de aluminio línea española serie 10000 acabado anodizado bronce, con cristal transparente de 6 mm de espesor, vinil, sellador perimetral, accesorios de fijación, incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, mermas, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, flete, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.0000	\$29,106.70	\$58,213.40	1.65%
11106-0102	Suministro, fabricación y colocación de ventana de 3.85 metros de longitud x 1.29 m de altura, configurado con dos fijos y un corredizo, estructurado a base de perfiles de aluminio línea española serie 10000 acabado anodizado bronce, con cristal transparente de 6 mm de espesor, vinil, sellador perimetral, accesorios de fijación, incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, mermas, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, flete, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000	\$31,136.02	\$31,136.02	0.88%
11106-0103	Suministro, fabricación y colocación de cancel de geometría trapezoidal de 1.76 metros de base mayor, 1.31 m de base menor y 2.00 metros de altura, configurado con dos fijos, estructurado a base de perfiles de aluminio línea española serie 10000 acabado anodizado bronce, con cristal transparente de 6 mm de espesor, vinil, sellador perimetral, accesorios de fijación, incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, mermas, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, maniobras, flete,	PZA	2.0000	\$17,920.37	\$35,840.74	1.02%



Proyect Taller de Diseño y Construcción, S. de R. L. de C. V.

Ciente: ING. RICARDO REYES SANDOVAL

Concurso No. LICITACIÓN DE EDIFICACION

Obra: CABAÑA - PROTOTIPO 1



Fecha: 02/10/2024

Lugar: Los Cabos; Baja California Sur.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
11106-0104a	Suministro, fabricación y colocación de cancel de geometría trapezoidal de 2.22 metros de base mayor, 1.80 m de base menor y 1.85 metros de altura, configurado con dos fijos, estructurado a base de perfiles de aluminio línea española serie 10000 acabado anodizado bronce, con cristal transparente de 6 mm de espesor, vinil, sellador perimetral, accesorios de fijación, incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, mermas, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, maniobras, flete, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.0000	\$21,705.82	\$43,411.64	1.23%
11106-0105	Suministro, fabricación y colocación de cancel de geometría trapezoidal de 2.79 metros de base mayor, 2.25 m de base menor y 2.36 metros de altura, configurado con dos fijos, estructurado a base de perfiles de aluminio línea española serie 10000 acabado anodizado bronce, con cristal transparente de 6 mm de espesor, vinil, sellador perimetral, accesorios de fijación, incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, mermas, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, maniobras, flete, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000	\$34,715.29	\$34,715.29	0.99%
11106-0106	Suministro, fabricación y colocación de cancel de 0.80 metros de longitud x 2.25 m de altura, configurado con un fijo, estructurado a base de perfiles de aluminio línea española serie 10000 acabado anodizado bronce, con cristal transparente de 6 mm de espesor, cierre cremona, jaladeras, carretillas, vinil, sellador perimetral, accesorios de fijación, incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, mermas, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, maniobras, flete, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000	\$10,507.06	\$10,507.06	0.30%
11106-0107	Suministro, fabricación y colocación de cancel de 3.60 metros de longitud y 2.83 metros de altura, configurado con cuatro fijos, estructurado a base de perfiles de aluminio línea española serie 10000 acabado anodizado bronce, con cristal transparente de 6 mm de espesor, vinil, sellador perimetral, accesorios de fijación, incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, mermas, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, maniobras, flete, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.0000	\$59,469.90	\$118,939.80	3.38%



Proyect Taller de Diseño y Construcción, S. de R. L. de C. V.

Ciente: ING. RICARDO REYES SANDOVAL

Concurso No. LICITACIÓN DE EDIFICACION

Obra: CABAÑA - PROTOTIPO 1



Fecha: 02/10/2024

Lugar: Los Cabos; Baja California Sur.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
11106-0108	Suministro, fabricación y colocación de cancel de 3.85 metros de longitud y 2.83 metros de altura, configurado con cuatro fijos, estructurado a base de perfiles de aluminio línea española serie 10000 acabado anodizado bronce, con cristal transparente de 6 mm de espesor, vinil, sellador perimetral, accesorios de fijación, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, mermas, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, maniobras, flete, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000	\$63,599.76	\$63,599.76	1.81%
11106-0109	Suministro, fabricación y colocación de cancel de 3.60 metros de longitud x 2.25 m de altura, configurado con cuatro corredizos y perfil de cuatro rieles, estructurado a base de perfiles de aluminio línea española serie 10000 acabado anodizado bronce, con cristal transparente de 6 mm de espesor, cierre cremona, jaladeras, carretillas, vinil, sellador perimetral, accesorios de fijación, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, mermas, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, maniobras, flete, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.0000	\$50,780.57	\$101,561.14	2.88%
11106-0110	Suministro, fabricación y colocación de cancel de 3.85 metros de longitud x 2.25 m de altura, configurado con dos fijos y dos corredizos y perfil de tres rieles, estructurado a base de perfiles de aluminio línea española serie 10000 acabado anodizado bronce, con cristal transparente de 6 mm de espesor, cierre cremona, jaladeras, carretillas, vinil, sellador perimetral, accesorios de fijación, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, mermas, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, maniobras, flete, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000	\$54,307.00	\$54,307.00	1.54%
11106-0111	Suministro y colocación de Cancel para baño de 1.80 X 2.40 m, configurado con un fijo y una puerta abatible a base de cristal templado claro de 9.5 mm de espesor, con soporte de herrajes a muro y piso de acero inoxidable acabado satinado, incluye: suministro de materiales, acarreos hasta el sitio de colocación, herrajes, accesorios de fijación, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras, flete, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000	\$19,491.79	\$19,491.79	0.55%
A7	TOTAL CANCELERIA (cristal templado 6 mm)				\$571,723.64	16.23%
A15	POLARIZADO (película polarizada canceleria)					
11107-0101	Suministro y colocación de película polarizada no	M2	91.7100	\$207.41	\$19,021.57	0.54%



Proyect Taller de Diseño y Construcción, S. de R. L. de C. V.

Cliente: ING. RICARDO REYES SANDOVAL

Concurso No. LICITACIÓN DE EDIFICACION

Obra: CABAÑA - PROTOTIPO 1



Fecha: 02/10/2024

Lugar: Los Cabos; Baja California Sur.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	reflectiva de 1.52 x 30 metros, línea arquitectónica, Mod. RAYB 05, color oscuro 5%, de 1.5 mm de espesor, marca Solex, aplicada en vidrios de cancelas y ventanas con solución para película Gila FS200C, incluye: suministro de materiales, acarreo hasta el sitio de los trabajos, cortes, desperdicios, mermas, limpieza y preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras, andamios, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
A15	TOTAL POLARIZADO (película polarizada cancelería)				\$19,021.57	0.54%
A8	CARPINTERIA					
11301-007	Suministro y colocación de Puerta de tambor de 0.90x2.10 m. con triplay de pino de 6 mm. y bastidor de madera de pino de primera con peinazos a cada 30 cm. en ambos sentidos, incluye: marco sencillo de madera de pino con chambranas, bisagras de acero, acabado con aplicación de tinta y barniz natural, materiales, acarreo hasta el sitio de los trabajos, cortes, ajustes, desperdicios, habilitado, fijación, cerradura, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.0000	\$11,483.76	\$45,935.04	1.30%
11301-0106	Suministro, fabricación y colocación de barra o mesa de madera alder (aliso rojo americano) de 250x60x5 cm acabado con con aplicación de barniz de poliuretano base agua acabado satinado marca Behr Specuiality, con poste para soporte de perfil PTR de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 12 acabado con aplicación de pintura electrostática color negro, incluye: suministro de materiales, acarreo hasta el sitio de los trabajos, cortes, desperdicios, mermas, accesorios de fijación, maniobras, limpiezas, fletes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000	\$23,151.76	\$23,151.76	0.66%
11305-021	Suministro y colocación de polín de madera de pino de 7.62 x 7.62 cm de sección, con tratamiento para intemperie, acabado con aplicación de tinta y barniz transparente, incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, anclajes, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras, andamios, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Bastidor de soporte para piso en tapanco y balcón).	M	26.5100	\$979.07	\$25,955.15	0.74%
A8	TOTAL CARPINTERIA				\$95,041.95	2.70%
A9	HERRERIA					
11008-0101	Suministro, fabricación y colocación de barandal conformado por postes de perfil PTR de 1 1/2" cal. 12 (2.82 kg/m) soldados al perfil HSS de la estructura a	ML	13.7200	\$4,075.57	\$55,916.82	1.59%



Proyect Taller de Diseño y Construcción, S. de R. L. de C. V.

Ciente: ING. RICARDO REYES SANDOVAL

Concurso No. LICITACIÓN DE EDIFICACION

Obra: CABAÑA - PROTOTIPO 1



Fecha: 02/10/2024

Lugar: Los Cabos; Baja California Sur.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	cada 0.90 metros y 0.92 metros de altura, con 4 horizontales de varilla lisa de 3/8" de diámetro (0.56 kg/m) con aplicación de primario anticorrosivo noxid serie 5500 color gris y acabado final con aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo summa serie 600 de color según muestra aprobada, ambos productos de la marca berel; con pasamanos de madera alder (aliso rojo americano) de 7.5x5 cm acabado con tinta color nogal y aplicación de barniz de poliuretano base agua acabado satinado marca Behr Specuiality, incluye: materiales, acarreo hasta el sitio de los trabajos, soldadura, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, desperdicios, mermas, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
11008-0102	Suministro, fabricación y colocación de escalera vertical (tipo marina) de 50 cm de ancho y 240 cm de altura con 8 peldaños, fabricada con perfil PTR de 2" x 1" calibre 11 (3.17 kg/m) con aplicación de primario anticorrosivo noxid serie 5500 color gris y acabado final con aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo summa serie 600 de color según muestra aprobada, ambos productos de la marca berel, incluye: materiales, acarreo hasta el sitio de los trabajos, soldadura, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, desperdicios, mermas, maniobras, limpiezas, fletes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000	\$7,356.58	\$7,356.58	0.21%
A9	TOTAL HERRERIA				\$63,273.40	1.80%
A10	MUEBLES DE COCINA, BAÑO Y ACCESORIOS					
MUEB01	Suministro, colocación y pruebas de monomando alto para lavabo Santorini, Mod. LUS-101 de la marca Helvex, Incluye: suministro, acarreo, colocación, mano de obra, equipo, herramienta, pruebas de operación, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.0000	\$5,691.65	\$11,383.30	0.32%
MUEB02	Suministro, colocación y pruebas de monomando para regadera línea novus, Mod. E-45, acabado cromo, de la marca Helvex, Incluye: suministro, acarreo, colocación, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras, pruebas de operación, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000	\$4,923.55	\$4,923.55	0.14%
MUEB03	Suministro, colocación y pruebas de monomando para fregadero Mod. MF2 PROJET, acabado cromo, marca Teka, incluye: suministro, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, pruebas de operación, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000	\$3,873.24	\$3,873.24	0.11%
MUEB04	Suministro, colocación y pruebas de regadera con brazo y chapeton línea Optima acabado cromo Mod.	PZA	1.0000	\$1,988.21	\$1,988.21	0.06%



Proyect Taller de Diseño y Construcción, S. de R. L. de C. V.

Ciente: ING. RICARDO REYES SANDOVAL

Concurso No. LICITACIÓN DE EDIFICACION

Obra: CABAÑA - PROTOTIPO 1



Fecha: 02/10/2024

Lugar: Los Cabos; Baja California Sur.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	H-200, de la marca Helvex, Incluye: suministro, acarreo, colocación, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras, pruebas de operación, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
MUEB05	Suministro, colocación y pruebas de inodoro, taza y tanque Austral elongado compacto con trampa expuesta y descarga de 3.8 LPD. Con botón accionador, asiento y tapa. Mod. WC Austral, color blanco de la marca Helvex., incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras, pruebas de operación, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.0000	\$6,500.38	\$13,000.76	0.37%
MUEB06	Suministro, instalación y pruebas de lavabo cerámico de sobreponer sin rebosadero Santorini. Cerámica al alto brillo, grado de calidad "A" y grueso espesor. Mod. LV SANTORINI, marca Helvex, incluye: suministro de materiales, acarreo, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras, pruebas de operación, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.0000	\$6,877.81	\$13,755.62	0.39%
MUEB07	Suministro, instalación y pruebas de paquete Tekaway DM 33.22 2C 9 MJ Acero Inoxidable con tarja, monomando y accesorios, marca Teka con céspele doble para fregadero acabado cromo, marca Helvex, incluye: suministro, acarreo, mano de obra, equipo, herramienta, colocación, pruebas de operación, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000	\$12,261.34	\$12,261.34	0.35%
MUEB08	Juego con 6 accesorios para baño, Mod. KITA5806CH acabado cromo, marca Moen, incluye: suministro, acarreo, instalación, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras, andamios, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	1.0000	\$3,854.35	\$3,854.35	0.11%
12403-RE1035BE	Suministro y colocación de luminario de sobreponer tipo Downlight, Mod. Luna 25 Flat S Led de 25W, 127V, temperatura de color 4000 K, blanco neutro, hasta 15,000 horas, marca Magg, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas eléctricas, maniobras, andamios, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	12.0000	\$1,764.55	\$21,174.60	0.60%
ILUM-ARBOT-01C	Suministro y colocación de luminario tipo farol led a pared arbotante exterior de 8.8 W color negro, temperatura 3000 K, blanco calido, marca Tecnolite, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas eléctricas, maniobras, andamios, limpiezas y todo lo necesario para su correcta	PZA	2.0000	\$1,444.72	\$2,889.44	0.08%



Proyect Taller de Diseño y Construcción, S. de R. L. de C. V.

Cliente: ING. RICARDO REYES SANDOVAL

Concurso No. LICITACIÓN DE EDIFICACION

Obra: CABAÑA - PROTOTIPO 1



Fecha: 02/10/2024

Lugar: Los Cabos; Baja California Sur.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	ejecución.					
A10	TOTAL MUEBLES DE COCINA, BAÑO Y ACCESORIOS				\$89,104.41	2.53%
A11	INST. HIDRAULICAS					
SAL-HIDRA-REG	Suministro y habilitado de Salida hidraulica para regadera con tubería y conexiones ppr tuboplus de 20 mm, incluye: suministro de materiales, acarreo hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, instalación, pruebas de hermeticidad y de operación, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SALIDA	1.0000	\$3,832.56	\$3,832.56	0.11%
SAL-HIDRA-WC	Suministro y habilitado de Salida hidraulica para inodoro de tanque bajo con tubería y conexiones ppr tuboplus de 20 mm, incluye: suministro de materiales, acarreo hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, instalación, pruebas de hermeticidad y de operación, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SALIDA	2.0000	\$2,231.17	\$4,462.34	0.13%
SAL-HIDRA-LAV	Suministro y habilitado de Salida hidraulica para lavabo, con tubería y conexiones ppr tuboplus de 20 mm, incluye: suministro de materiales, acarreo hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, instalación, pruebas de hermeticidad y de operación, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SALIDA	2.0000	\$2,635.21	\$5,270.42	0.15%
SAL-HIDRA-TAR	Suministro y habilitado de Salida hidraulica para tarja con tubería y conexiones ppr tuboplus de 20 mm, incluye: suministro de materiales, acarreo hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, instalación, pruebas de hermeticidad y de operación, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SALIDA	1.0000	\$2,435.34	\$2,435.34	0.07%
SAL-HIDRA-LAV/	Salida hidraulica para lavadora a base de tubería de cpvc de 20 mm con un desarrollo de 6 m. Incluye: llave de nariz, materiales, acarreo, mano de obra, equipo, herramienta, pruebas, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SALIDA	1.0000	\$3,022.60	\$3,022.60	0.09%
SALHIDROS08	Salida hidráulica para alimentación a calentador eléctrico a base de tubería de cpvc de 20 mm con un desarrollo de 6 m. Incluye: materiales, acarreo, mano de obra, equipo, herramienta, pruebas, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SALIDA	1.0000	\$2,807.34	\$2,807.34	0.08%
A11	TOTAL INST. HIDRAULICAS				\$21,830.60	0.62%
A12	INST. SANITARIAS					
SAL-SANIT-REG/	Suministro y habilitado de Salida sanitaria para regadera con tubería y conexiones de pvc de 4", incluye: suministro de materiales, coladera de pvc,	SALIDA	1.0000	\$1,509.66	\$1,509.66	0.04%



Proyect Taller de Diseño y Construcción, S. de R. L. de C. V.

Ciente: ING. RICARDO REYES SANDOVAL

Concurso No. LICITACIÓN DE EDIFICACION

Obra: CABAÑA - PROTOTIPO 1



Fecha: 02/10/2024

Lugar: Los Cabos; Baja California Sur.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	mano de obra, instalación, pruebas de hermeticidad y de operación, acarreo hasta el sitio de los trabajos, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
SAL-SANIT-WC	Suavizado y habilitado de Salida sanitaria para inodoro de tanque bajo con tubería y conexiones de pvc de 100 mm, incluye: suministro de materiales, coladera de pvc, mano de obra, instalación, pruebas de hermeticidad y de operación, acarreo hasta el sitio de los trabajos, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SALIDA	2.0000	\$1,416.23	\$2,832.46	0.08%
SAL-SANIT-LAV	Suministro y habilitado de Salida sanitaria para lavabo, con tubería y conexiones de cpvc de 50 mm, incluye: suministro de materiales, coladera de pvc, mano de obra, instalación, pruebas de hermeticidad y de operación, acarreo hasta el sitio de los trabajos, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SALIDA	2.0000	\$1,146.04	\$2,292.08	0.07%
SAL-SANIT-TARJ	Suministro y habilitado de Salida sanitaria para tarja con tubería y conexiones y desagüe de pvc de 50 mm con desarrollo de 6 m. incluye: suministro de materiales, coladera de pvc, mano de obra, instalación, pruebas de hermeticidad y de operación, acarreo hasta el sitio de los trabajos, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SALIDA	1.0000	\$1,143.53	\$1,143.53	0.03%
10608-057	Suministro, instalación y pruebas de salida sanitaria para desagüe y conducción de condensados de equipo de aire acondicionado tipo minisplit con tubería y conexiones de pvc hidráulico de 3/4" (19 mm) incluye: materiales, acarreo, trazo, pendientes, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SALIDA	1.0000	\$2,453.99	\$2,453.99	0.07%
SAL-SANIT-LAVA	Salida sanitaria para lavadora a base de tubería de pvc de 50 mm con desarrollos de 6 metros. Incluye: materiales, acarreo, mano de obra, equipo, herramienta, pruebas, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SALIDA	1.0000	\$1,194.35	\$1,194.35	0.03%
A12	TOTAL INST. SANITARIAS				\$11,426.07	0.32%
A13	INST. ELECTRICAS					
INSTELEC03	Salida eléctrica para alumbrado a base de poliducto de 19 mm., con un desarrollo de 6 m, con cable thw cal. 12 y 14 desnudo línea económica, con una caja cuadrada poliflex de 19 y un codo de 90x19 mm, incluye: materiales, acarreo, elevaciones, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, pruebas eléctricas, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	12.0000	\$1,237.43	\$14,849.16	0.42%
INSTELEC04	Salida eléctrica para contacto a base de poliducto de	sal	18.0000	\$1,455.55	\$26,199.90	0.74%



Proyect Taller de Diseño y Construcción, S. de R. L. de C. V.

Ciente: ING. RICARDO REYES SANDOVAL

Concurso No. LICITACIÓN DE EDIFICACION

Obra: CABAÑA - PROTOTIPO 1



Fecha: 02/10/2024

Lugar: Los Cabos; Baja California Sur.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	19 mm., con un desarrollo de 6 m, con cable thw cal. 12 y 14 desnudo, línea económica, con una caja cuadrada poliflex de 19 mm y un codo de 90x19 mm, incluye: materiales, acarrees, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas eléctricas, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
INSTELEC05	Salida eléctrica para ventilador de techo a base de poliducto de 19 mm., con un desarrollo de 6 m, con cable thw cal. 12 y 14 desnudo, línea económica, con una caja cuadrada poliflex de 19 mm y un codo de 90x19 mm, incluye: materiales, acarrees, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas eléctricas, andamios, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	2.0000	\$1,402.55	\$2,805.10	0.08%
INSTELEC06	Salida eléctrica para apagador a base de poliducto de 19 mm., con un desarrollo de 6 m, con cable thw cal. 12 y 14 desnudo, línea económica, con una caja cuadrada poliflex de 19 mm y un codo de 90x19 mm, incluye: materiales, acarrees, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas eléctricas, andamios, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	7.0000	\$1,296.18	\$9,073.26	0.26%
INSTELEC07	Suministro, instalación y pruebas de operación de calentador para agua eléctrico de depósito modelo 89VP30 de 113 litros, marca Rhemm, voltaje de operación 127 V, con salida eléctrica a base de poliducto de 19 mm, con un desarrollo de 6 m, con cable thw cal. 8 y 10 desnudo, línea económica, con una caja cuadrada poliflex de 19 mm y 4 codos de 90x19 mm, incluye: suministro, acarrees, instalación, pruebas, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000	\$13,323.89	\$13,323.89	0.38%
INSTELEC08	Salida eléctrica para alumbrado tipo arbotante interior o exterior a base de poliducto de 19 mm., con un desarrollo de 6 m, con cables thw cal. 12 y 14 línea económica, con una caja cuadrada poliflex de 19 y un codo , incluye: materiales, acarrees, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, maniobras, limpiezas, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	2.0000	\$1,237.43	\$2,474.86	0.07%
12210-017	Salida eléctrica para equipo de aire acondicionado (minisplit) a base de poliducto de 19 mm., con un desarrollo de 10 m, con cable thw cal. 8 y 10 desnudo, línea económica, con una caja cuadrada poliflex de 19 y 4 codos de 90x19 mm, incluye: materiales, acarrees, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras,	sal	2.0000	\$5,736.59	\$11,473.18	0.33%



Proyect Taller de Diseño y Construcción, S. de R. L. de C. V.

Ciente: ING. RICARDO REYES SANDOVAL

Concurso No. LICITACIÓN DE EDIFICACION

Obra: CABAÑA - PROTOTIPO 1



Fecha: 02/10/2024

Lugar: Los Cabos; Baja California Sur.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	andamios, pruebas, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
12207-112	Suministro y colocación de Centro de carga doméstico 10 polos, 2F-3H QOD8S tipo de empotar, en gabinete Nema 8, de la marca Square'D, con interruptor termomagnético principal de 2x100 A. y derivados: 5 de 2x15 A y 3 de 2x20 A, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación y pruebas, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000	\$13,898.27	\$13,898.27	0.39%
12210-018	Salida eléctrica para parrilla eléctrica en cocina a base de poliducto de 19 mm., con un desarrollo de 6 m, con cable thw cal. 8 y 10 desnudo, línea económica, con una caja cuadrada poliflex de 19 mm y 4 codos de 90x19 mm, incluye: suministro, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.0000	\$2,949.12	\$2,949.12	0.08%
12210-022	Suministro, instalación y pruebas de Fococelda con base 110v-240v 10a 1300 w, marca VLT VOLTA fotocontrol para luminaria, color gris, incluye: materiales, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, maniobras, limpiezas, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000	\$741.35	\$741.35	0.02%
A13	TOTAL INST. ELECTRICAS				\$97,788.09	2.78%
A	TOTAL CABAÑA - Prototipo 1 Recámara				\$3,522,143.83	100.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$3,522,143.83

(* TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N. *)